

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.หมู่ 6 เลียบคลองพ้อปู่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพหัก
3. วงเงินงบประมาณ (เงินสะสม) เบิกจ่ายได้ 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคากลางงานก่อสร้าง 1,714,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4. คุณลักษณะ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยาว 300.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพหักกำหนด)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. จ.อ.บุญเปรม เทียน่วม
 2. นายบุญเชิด พึ่งวร
 3. นางสาวละออง สังกกล้า


ประมาณราคากลางจ้างเหมาทำการก่อสร้าง


กลุ่มงาน / งาน	งานเคหะและชุมชน				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หมู่ ๖ ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	เลียบคลองพ่อบุ หมู่ ๖	ตำบลโพหัก	อำเภอบางแพ	จังหวัดราชบุรี	
แบบเลขที่	๒๖ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี				
แบบ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน	๑	หน้า			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๒๔	เดือน	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานเขื่อน ค.ส.ล. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม.	๑,๓๓๗/๑,๔๐๗.๓๕	๑.๒๗/๑๒	๑,๗๕๒,๙๓๒.๘๗	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๑,๗๕๒,๙๓๒.๘๗	
		คิดเป็นเงินประมาณ		๑,๗๕๒,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร		(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วให้เป็นราคากลางของงานก่อสร้างโครงการนี้

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)จ.อ. 


กรรมการ (ลงชื่อ) 

(บุญเปรม เทียนน่วม)

(นายบุญเชิด พึ่งวร)


รองปลัดเทศบาลตำบลโพหัก


นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ (ลงชื่อ) 

(นางสาวละออง สังกัล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ (ลงชื่อ) 

อนุมัติ (ลงชื่อ) 

(นายสมพร ทองรอด)

(นายบุญปลุก เทียนน่วม)

ปลัดเทศบาลตำบลโพหัก

นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

7

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

มงาน / งาน งานทะเลและชุมชน

โครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หมู่ ๖ ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร

งานที่ก่อสร้าง เลียบคลองพอปู หมู่ ๖

แบบเลขที่ ๒๖ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลายานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

นายราคากลางโดย (นายบุญเชิด พึ่งวง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเขื่อน ค.ส.ล. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม.								
๑	เสาเข็ม ค.ส.ล. ขนาด ๐.๑๘ X ๐.๑๘ X ๘.๐๐ ม.	๑๕๐.๐๐	ต้น	๑,๑๒๑.๐๐	๑๖๘,๑๕๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๑๙๙,๖๕๐.๐๐	
๒	เสาเข็ม ค.อ.ร. I ๐.๑๘ X ๘.๐๐ ม.	๑๕๒.๐๐	ต้น	๓๒๐.๐๐	๑๐๙,๕๔๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๓๑,๙๒๐.๐๐	๑๔๑,๓๖๐.๐๐	
๓	คอนกรีตโครงสร้าง	๑๑๕.๐๐	ม ^๓ .	๑,๓๗๐.๐๐	๑๕๕,๕๕๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๕๕,๙๖๕.๐๐	๒๑๑,๕๐๕.๐๐	
๔	ทรายหยาบรองพื้น	๒.๐๐	ม ^๓ .	๖๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	
๕	เหล็ก DB ๑๒	๕,๕๖๐.๐๐	กก.	๑๓,๘๘๘	๗๖๙,๕๑๒.๘๐	๓.๓๐	๑๘,๓๕๘.๐๐	๗๘๗,๘๖๖.๘๐	
๖	เหล็ก DB ๘	๓,๙๙๗.๐๐	กก.	๑๖,๘๕๕	๖๗,๓๕๙.๕๕	๓.๓๐	๑๓,๑๙๐.๑๐	๘๐,๕๔๙.๕๕	
๗	เหล็ก DB ๖	๑,๒๐๐.๐๐	กก.	๒๑.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๓.๓๐	๓,๙๖๐.๐๐	๒๙,๑๖๐.๐๐	
๘	จุกตุ๊กเหล็ก	๑๕๐.๐๐	กก.	๓๕.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐		๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	
๙	งานไม้แบบ	๑,๙๖๐.๐๐	ม ^๒ .	๓๘๐.๐๐	๗๓๖,๒๐๐.๐๐		๐.๐๐	๗๓๖,๒๐๐.๐๐	
๑๐	ค่าร่างประกอบแบบ	๙๐๐.๐๐	ม ^๒ .		๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๑๙,๓๗๐.๐๐	๑๑๙,๓๗๐.๐๐	
๑๑	ตะปู	๑๐๐.๐๐	กก.	๓๕.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐		๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
๑๒	ลูกกรง ยึดแนม	๑๒๐๐.๐๐	ม ^๓ .	๒๖๐.๐๐	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	
๑๓	ท่อ PVC Ø ๑ 1/2"	๑๒.๐๐	ฟุต	๖๖.๐๐	๗๙๒.๐๐		๐.๐๐	๗๙๒.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมดทั้งสิ้น									
								๑,๓๓๗,๕๐๗.๓๕	