แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /. งาน งานเคหะและชุมชน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ หมู่๘ กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง เลียบคลองมะลิโพ หมู่ ๘ **แบบเลขที่** ๕๐ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ก.ย. ๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

คำนวณราคากลางโดย (นายบุญเชิด พึ่งวร) นายช่างโยธาชำนาญงาน **เมื่อวันที่** ๓ **เดือน** กันยายน **พ.ศ.** ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต								
๑	ปรับเกรดพื้นทางเดิม	๓,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.		๐.๐๐	๙.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	
๒	ลงลูกรัง (บดอัดแน่นหนา ๐.๒๐ม.)	๘๗๕.๐๐	ม^3	๒๖๐.๐๐	๒๒๗,๕๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๒,๕๐๐.๐๐	
๓	หินคลุก (บดอัดแน่นหนา ๐.๑๕ม.)	๖๘๒.๐๐	ม^3	๓๖๐.๐๐	๒๔๕,๕๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒๗,๒๘๐.๐๐	๒๗๒,๘๐๐.๐๐	
๔	Pime Coat	๓,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๒.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	
๕	ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๐.๐๕ ม.	๓,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๐๐.๙๒	๗๐๓,๒๒๐.๐๐		๐.๐๐	๗๐๓,๒๒๐.๐๐	
๖	ตีเส้นจราจร	๒๗๕.๐๐	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๔๑,๒๕๐.๐๐		๐.๐๐	๔๑,๒๕๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมดทั้งสิ้น							๑,๔๕๘,๒๗๐.๐๐	