แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ถนนพาราแอสฟัลท์ติก กว้าง 5.00 ม. ยาว 766.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,805 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่** 3 จากสามแยกบ้านไทรทองถึงสะพานรางบางบัว **แบบเลขที่** ๔๘ / 2561 **ลงวันที่** **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ **เทศบาลตำบลโพหัก** **อำเภอ** **บางแพ** **จังหวัด** **ราชบุรี**

คำนวณราคากลางโดย นางสาวละออง สังคล้ำ นายช่างโยธา ชำนาญงาน **เมื่อวันที่** **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.	งานรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมปรับพื้น	3,064	ม^2	–	–	8	24,512	24,512	
2.	งานหินคลุกบดอัดแน่น	579	ม^3	360	208,440	40	23,160	231,600	
3.	งาน Prime coat	3,805	ม^2	22.42	85,308.10	–	–	85,308.10	
4.	งานปูพาราแอสฟัลท์ติก 0.05 ม.	3,805	ม^2	305.14	1,161,057.70	20	76,100	1,237,157.70	
5.	งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)	190	ม^2	100	19,000	–	–	19,000	
6.	งานตกแต่งบ่อพักเดิม	20	บ่อ	1,000	20,000	–	–	20,000	**1,617,577.80**