แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานเคหะและชุมชน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ หมู่๗ ยาว ๙๐๐ ม. กว้าง ๔ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายเลิศ เลียบคลองสามง่าม หมู่ ๗ **แบบเลขที่** ๔๙ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ก.ย ๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

คำนวณราคากลางโดย (นายบุญเชิด พึ่งวร) นายช่างโยธาชำนาญงาน **เมื่อวันที่** ๓ **เดือน** กันยายน **พ.ศ.** ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต								
๑	ปรับเกรดพื้นทางเดิม	๓,๖๐๐.๐๐	ตร.ม.		๐.๐๐	๙.๐๐	๓๒,๔๐๐.๐๐	๓๒,๔๐๐.๐๐	
๒	หินคลุก (บดอัดแน่นหนา ๐.๒๐ม.)	๙๗๒.๐๐	ม^3	๓๖๐.๐๐	๓๔๙,๗๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓๘,๘๘๐.๐๐	๓๘๘,๘๐๐.๐๐	
๓	Pime Coat	๓,๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๒.๐๐	๗๙,๒๐๐.๐๐		๐.๐๐	๗๙,๒๐๐.๐๐	
๔	ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๐.๐๕ ม.	๓,๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๐๐.๙๒	๗๒๓,๓๑๒.๐๐	๒๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๙๕,๓๑๒.๐๐	
๕	ตีเส้นจราจร	๒๑๐.๐๐	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐		๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมดทั้งสิ้น							๑,๓๒๗,๒๑๒.๐๐	