

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บ้านช่างยาถึงบ้านผู้ใหญ่ดำ หมู่ ๑๐ (จากสะพานบ้านนายเลียงถึงลำรางข้างบ้าน สท.ประเสริฐ บุญเกิด) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาว ๕๔๙.๐๐ เมตร ทศอนกรีต กว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพหักกำหนด)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  
เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
  - ๔.๑ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
  ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    - ๕.๑ จ.อ.บุญเปรม เทียนน่วม ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลโพหัก
    - ๕.๒ นายบุญเชิด พึ่งวร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
    - ๕.๓ นางสาวละออง สังกุล้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



## ประมาณราคากลางจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	งานเคหะและชุมชน			
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้างข้างยาถึงบ้านผู้ใหญ่ดำ หมู่ ๑๐			
สถานที่ก่อสร้าง	ข้างบ้านข้างยา ถึงบ้านผู้ใหญ่ดำ หมู่ ๑๐	ตำบลโพหัก	อำเภอบางแพ	จังหวัดราชบุรี
แบบเลขที่	๒๓ / ๒๕๖๒	ลงวันที่	๒๐ ส.ค. ๖๒	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี			
แบบ ปร. ๔ ที่แนบ มีจำนวน	๔	หน้า		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๑๕	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร	๑,๒๕๒,๑๒๘.๔๐	๑.๓๖๒๔	๑,๓๗๐,๕๘๙.๙๗๓	
	พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาว ๕๔๙.๐๐ เมตร			๐.๐๐	
	พร้อมเทคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร			๐.๐๐	
	หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า			๐.๐๐	
	๕๙๐.๐๐ เมตร ( บ่อพัก ๕๔ บ่อ )			๐.๐๐	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
	สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๑,๓๗๐,๕๘๙.๙๗๓	
		คิดเป็นเงินประมาณ		๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร		( หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน )			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วให้เป็นราคากลางของงานก่อสร้างโครงการนี้


ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)จ.อ. กรรมการ (ลงชื่อ) 

( บุญเปรม เทียงน่วม )

( นายบุญเชิด พึ่งวร )



รองปลัดเทศบาลตำบลโพหัก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ (ลงชื่อ) 

( นางสาวละออง สัจฉล้า )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ (ลงชื่อ)จ.อ. อนุมัติ (ลงชื่อ) 

( บุญเปรม เทียงน่วม )

( นายบุญปลุก เทียงน่วม )

รองปลัดเทศบาลตำบลโพหัก

นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

ร.ก.ปลัดเทศบาลตำบลโพหัก







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน : งานตะขะและชุมชน  
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้างข้างยถึงบ้านผู้ใหญ่ดำ หมู่ ๑๐  
 สถานที่ก่อสร้าง : ซ่างบ้านช่างยา ถึงบ้านผู้ใหญ่ดำ หมู่ ๑๐      แบบเลขที่ ๒๓๓ / ๒๕๖๒      ลงวันที่ ๒๐ สค. ๖๒  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
 ตำแหน่งราคากลางโดย : ( นายบุญเชิด พึ่งวร) นายช่างโยธาชำนาญงาน      เมื่อวันที่ ๑๕      เดือน      สิงหาคม      พ.ศ. ๒๕๖๒  
 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบ่อพัก ๕๔ บ่อ								
๑	เหล็ก DB ๑๒	๒,๙๔๔.๐๐	กก.	๑๘.๐๐	๕๒,๙๙๒.๐๐	๓.๓๐	๙,๗๑๕.๒๐	๖๒,๗๐๗.๒๐	
๒	เหล็ก DB ๙	๔๗๔.๐๐	กก.	๒๒.๐๐	๑๐,๔๒๘.๐๐	๓.๓๐	๑,๕๖๔.๒๐	๑๑,๙๙๒.๒๐	
๓	เหล็ก L ๕๐ X ๕๐ X ๔ มม.	๓๒.๐๐	ท่อน	๓๕๕.๐๐	๑๑,๓๖๐.๐๐		๐.๐๐	๑๑,๓๖๐.๐๐	
๔	คอนกรีตโครงสร้าง	๕๘.๐๐	ม <sup>3</sup>	๑,๖๕๐.๐๐	๙๕,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	๑๑๓,๑๐๐.๐๐	
๕	ไม้แบบ	๑๘๕.๐๐	ม <sup>2</sup>	๓๘๐.๐๐	๗๐,๓๐๐.๐๐		๐.๐๐	๗๐,๓๐๐.๐๐	
๖	ค่าแรงประกอบแบบ	๕๕๗.๐๐	ตร.ม.		๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๗๔,๐๘๑.๐๐	๗๔,๐๘๑.๐๐	
๗	ทรายหยาบรองพื้น	๓.๐๐	ม <sup>3</sup>	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐		๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	
๘	เข็ม ๔" ยาว ๑ เมตร	๒๑๖.๐๐	ต้น	๑๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐		๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	
๙	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว ๑ เมตร	๑๐๘.๐๐	แผ่น	๘๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐		๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	
๑๐	ขุดดิน	๑๘๒.๐๐	ม <sup>3</sup>		๐.๐๐	๕๐.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	
							๐.๐๐	๐.๐๐	
							๐.๐๐	๐.๐๐	
							๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๓๘๔,๒๓๐.๕๐	



