

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองโพหัก-ดอนสาลี ฝั่งหมู่ ๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพหัก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายจากเงินสะสม
๔,๕๙๖,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะของงาน
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๖๐ ตารางเมตร
(ตามแบบที่เทศบาลตำบลโพหักกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔,๕๙๖,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ปร.๔,ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ จำอากาศเอกบุญเปรม เทียนน่วม
 - ๖.๒ นายบุญเชิด พึ่งวร
 - ๖.๓ นางสาวละออง สังกค์

ประมาณราคากลางจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานเคหะและชุมชน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์ฯ หมู่ ๓ ยาว ๑,๙๔๐ ม. กว้าง ๔ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๐๕๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๖๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลียบคลองโพหัก-คอนสาสี่ ฝั่ง หมู่ ๓ ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ๒๑ / ๒๕๖๑ ลงวันที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี


แบบ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา	๓,๓๘๙,๗๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔,๖๑๘,๒๐๙.๐๒	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๔,๖๑๘,๒๐๙.๐๒	
		คิดเป็นเงินประมาณ		๔,๕๙๖,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร		(สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วให้เป็นราคากลางของงานก่อสร้างโครงการนี้

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)จ.อ. 


(บุญเปรม เทียนนวม)

รองปลัดเทศบาลตำบลโพหัก

กรรมการ (ลงชื่อ) 


(นายบุญเชิด พิงวร)

ร.ก.ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ (ลงชื่อ) 


(นางสาวละออง สังคล้า)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เห็นชอบ (ลงชื่อ) 

(นายสมพร ทองรอด)

ปลัดเทศบาลตำบลโพหัก

อนุมัติ (ลงชื่อ) 

(นายบุญปลุก เทียนนวม)

นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานเคหะและชุมชน				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์ฯ หมู่๓ ยาว ๑,๙๙๐ ม. กว้าง ๙ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๙๖๐ ตร.ม.				
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนเลียบคลองโพหัก-คอนกรีต ลึง หมู่ ๓	แบบเลขที่ ๖๑ / ๒๕๖๑			ลงวันที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี				
คำนวณราคากลางโดย	(นายบุญเขต พึ่งวร) นายช่างโยธา ชำนาญงาน	เมื่อวันที่	๒	เดือน	เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสมชายางพารา								
๑	งานปรับเกรดพื้นทางเดิมหรือผิวเดิม	๙,๙๖๐.๐๐	ตร.ม.		๐.๐๐	๙.๐๐	๖๙,๘๔๐.๐๐	๖๙,๘๔๐.๐๐	
๒	งานหินคลุก (บดอัดแน่นหนา ๐.๑๕ม.)	๑,๙๕๕.๐๐	ม ^๓	๓๖๐.๐๐	๕๖๓,๘๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๕๘,๒๐๐.๐๐	๕๘๒,๐๐๐.๐๐	
๓	งาน Prime Coat	๙,๙๖๐.๐๐	ตร.ม.	๒๒.๐๐	๑๙๖,๙๒๐.๐๐		๐.๐๐	๑๙๖,๙๒๐.๐๐	
๔	งานปูผิวจราจรแบบยางพาราแอสฟัลท์ฯ หนา ๐.๐๕ ม.	๙,๙๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐๕.๐๐	๒,๓๖๖,๘๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๕๕,๒๐๐.๐๐	๒,๕๒๒,๐๐๐.๐๐	
๕	งานติดตั้งจราจร	๕๕๒.๐๐	ตร.ม.	๑๐๐.๐๐	๕๕,๒๐๐.๐๐		๐.๐๐	๕๕,๒๐๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมดทั้งสิ้น								๓,๓๘๙,๙๖๐.๐๐	