

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๑๐ ซอย ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพหัก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๒๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. คุณลักษณะ
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร พร้อมบึงที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร
พร้อมบ่อพัก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพหักกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. จ.อ.บุญเปรม เทียนน่วม
 ๒. นายบุญเชิด พึ่งวร
 ๓. นางสาวละออง สังกล้า

ประมาณราคากลางจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานเคหะและชุมชน
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๑๐ กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๔๔ ม. ,วางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๗๔ ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ซอย ๒ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี
 แบบเลขที่ ๒๗ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี
 แบบ ปร. ๔ ที่แนบ มีจำนวน ๔ หน้า
 คำวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานถนน ค.ส.ล. ทน ๐.๑๕ เมตร	๑๙๖,๕๒๑.๐๒	๑.๓๖๒๔	๒๖๗,๗๗๐.๒๔	
๒	งานวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. (มอก.ชั้น ๓)	๒๓๔,๓๒๔.๙๔	๑.๓๖๒๔	๓๒๔,๖๙๓.๙๐	
๓	งานบ่อพักท่อ Ø ๐.๖๐ ม. บ่อพัก ๑๖ บ่อ	๑๖๙,๓๔๙.๙๔	๑.๓๖๒๔	๒๓๐,๗๒๒.๓๖	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๘๒๓,๑๕๖.๕๙	
		คิดเป็นเงินประมาณ		๘๒๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร		(แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วให้เป็นราคากลางของงานก่อสร้างโครงการนี้

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)จ.อ. 


(บุญเปรม เทียงน่วม)

รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ตาก

กรรมการ (ลงชื่อ) 


(นายบุญเชิด พึ่งวร)

ร.ก.ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ (ลงชื่อ) 


(นางสาวละออง สังคล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ (ลงชื่อ) 

(นายสมพร ทองรอด)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ตาก

อนุมัติ (ลงชื่อ) 

(นายบุญปลุก เทียงน่วม)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ตาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานเคาะและถมชน			
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๑๐ กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๔๔ ม. ,วางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. Ø ๑.๖๐ ม. ยาว ๑๗๔ ม.			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑๐ ซอย ๒	แบบเลขที่	๒๙ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโพธิ์ท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี			
คำนวณราคากลางโดย	(นายบุญเชิด พิ้งวร) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เมื่อวันที่	๑๗	เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร								
๑	เหล็ก Wire mash Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ ม.	๔๓๐.๐๐	ม ²	๑๘.๖๓	๘,๐๓๖.๗๐	๕.๐๐	๒,๑๕๐.๐๐	๑๐,๑๘๖.๗๐	
๒	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๕๐ sk	๗๖.๐๐	ม ³	๑,๓๗๐.๐๐	๑๐๕,๒๐๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๒๙,๓๖๖.๐๐	๑๓๔,๕๖๖.๐๐	
๓	ไม้แบบ	๔๕.๐๐	ม ²	๓๘๐.๐๐	๑๖,๓๒๐.๐๐		๐.๐๐	๑๖,๓๒๐.๐๐	
๔	ทรายหยาบ	๗.๐๐	ม ³	๖๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	
๕	หินคลุก	๕.๐๐	ม ³	๓๖๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๒,๑๑๐.๐๐	
๖	เหล็ก DB ๑๒	๓๙.๐๐	กก.	๑๗.๕๘	๖๘๓.๓๒		๐.๐๐	๖๘๓.๓๒	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๕.๐๐	กก.	๓๒.๐๐	๑๖๐.๐๐		๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	
๘	ค่าแรงประกอบแบบ	๔๕.๐๐	ม ²		๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๕,๘๕๒.๐๐	๕,๘๕๒.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๑๓๔,๖๑๒.๐๒	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานเคหะและชุมชน		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๑๐ กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๔๕ ม. ,วางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๗๕ ม.		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑๐ ซอย ๒	แบบเลขที่	๒๗ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี		
คำนวณราคากลางโดย	(นายบุญเชิด พึ่งวร) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เมื่อวันที่	๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบ่อพักท่อ Ø ๐.๖๐ ม. บ่อพัก ๑๖ บ่อ								
๑	คอนกรีตโครงสร้าง	๒๒.๐๐	ม ^๓	๑,๗/๐๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๘,๖๐๒.๐๐	๔๖,๐๐๒.๐๐	
๒	เหล็กก DB ๑๒	๘๖๓.๐๐	กก.	๑๗.๘๘	๑๕,๕๓๐.๕๕	๓.๓๐	๒,๘๔๗.๙๐	๑๘,๓๗๘.๓๕	
๓	เหล็ก RB ๙	๓๑๒.๐๐	กก.	๑๙.๐๐	๕,๙๒๘.๐๐	๓.๓๐	๑,๐๒๙.๖๐	๖,๙๕๗.๖๐	
๔	เหล็ก L ๕๐ X ๕๐ X ๔ มม.	๑๐.๐๐	ท่อน	๓๔๗.๐๐	๓,๔๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๔๗๐.๐๐	
๕	เหล็กแบน ๗๕ X ๖ มม.	๖๐.๐๐	ท่อน	๗๕๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๕๒,๒๐๐.๐๐	
๖	ลวดเชื่อม	๑๐.๐๐	กิโลกรัม	๑๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐		๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
๗	ท่อ PVC Ø ๘ นิ้ว ๘.๕	๒.๐๐	ท่อน	๒,๐๗/๑.๐๐	๔,๑๔๒.๐๐		๐.๐๐	๔,๑๔๒.๐๐	
๘	ไม้แบบ	๕๖.๐๐	ตร.ม.	๓๘๐.๐๐	๑๙,๕๘๐.๐๐		๐.๐๐	๑๙,๕๘๐.๐๐	
๙	ค่าแรงประกอบแบบ	๑๔๐.๐๐	ตร.ม.		๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๘,๖๒๐.๐๐	๑๘,๖๒๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๑๖๙,๓๕๙.๙๕	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมดทั้งสิ้น							๖๐๓,๗๒๖.๙๐	